



Informações de sinalização
Área de Faixa de Pedestre e retenção: 572 m²
Área de símbolos e textos: 14 m²
Área de marca de canalização (zebrado): 118 m²
Linha dupla contínua amarela: 4.360 m
Linha simples seccionada amarela (1x1m): 205 m
Linha simples seccionada amarela (2x6m): 273 m
Linha simples contínua branca (de bordo): 6.927 m
Linha simples seccionada branca (1x1m): 205 m
Tacha monodirecional branca: 1.591 unidades
Tacha bidirecional amarela: 806 unidades
Tachão bidirecional amarela: 35 unidades
Placa de Identificação de rua: 19 unidades
Placa de regulamentação: 14,75m² (33 unidades)
Placa de advertência: 13,00 m² (52 unidades)
Placa de orientação: 26,22 m² (16 unidades)
Postes metálicos (PP): 85 unidades
Braços metálicos: 5 unidades
Coluna semafórica: 7 unidades
Lombadas novas: 2 unidades

- Coluna simples (PP)
- Braço (P-55) para fixação em poste de concreto
- Coluna semafórica simples
- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA
- Construção Rampa de Acessibilidade

PROJETO SINALIZAÇÃO

FOLHA: 03/03

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

ASSUNTO:
PLANTA DE SINALIZAÇÃO TRECHO 7

LOCAL:
RUA DAS CAMELIAS/ RUA DAS AZALEIAS, CARAPICUÍBA - SP

ESCALA: Indicada
ESCALA 1:750

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FELIPE LOPES DE MORAES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP nº 5070067170
INSCRIÇÃO PREFEITURA: 521.50

Legenda

Trechos da prancha

Outros Trechos