



OBJETO : EVENTUAIS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CAUQ PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS E REDUTORES DE VELOCIDADE NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA.

COMPOSIÇÕES								
ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	CPU 1	CPU 2	CPU 3
						TIPO "A" por m	TIPO "B" por m	FAIXA ELEV. Por
1.1	CDHU 195 SET/24	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	R\$ 29,53	3,70	1,50	1,00
1.2	CDHU 195 SET/24	05.08.120	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	R\$ 58,19	0,24	0,10	0,07
1.3	CDHU 195 SET/24	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	R\$ 25,25	3,70	1,50	1,00
1.4	CDHU 195 SET/24	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	R\$ 1.518,32	0,25	0,10	0,15
1.5	CDHU 195 SET/24	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	R\$ 6,02	3,70	1,50	1,00
1.6	SIURB JUL/24	10.017.000	HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	R\$ 0,43	3,70	1,50	1,00
TOTAL						R\$ 620,10	R\$ 249,50	R\$ 293,05

**DIORGENS GODOI DA SILVA**  
Engenheiro Civil - CREA - SP 5069838630  
Secretario Adjunto - Desenvolvimento Urbano

**CÍCERO TORRES GONZAGA JÚNIOR**  
Secretario - Transporte e Trânsito